



Sekcija kleparjev krovcev

1000 Ljubljana, p.p. 2350, Celovška 71

tel. 01 58 30 540

URL: <http://www.ozs.si>

E pošta: nika.krizanec@ozs.si

Informativni primer cenika kleparskih in krovskih del

KLEPARSKA DELA

Dobava in montaža

Opis dela, izdelka	Merska enota	Demon- taža, deponija	Bakrena pločevina	Pocinkana ploč. bar- vana	Alumini- jeva ploč. barvana	Cinkotit pločevina
Material osnovni	EUR/kg		16,90	2,40	8,30	7,90
Viseči polkrožni žleb + kljuka (1 kos/m ¹)	RŠ 25/m ¹	2,78	61,92	28,70	32,50	35,64
	RŠ 28/m ¹	2,92	74,89	31,70	36,90	37,55
	RŠ 33/m ¹	3,07	88,06	34,20	39,20	41,80
Polkrožni žlební kotliček, stranski izliv, izogib, kaskada, dilatacija ali kotni žleb	RŠ 25/kos	2,78	32,00	22,20	22,49	28,19
	RŠ 28/kos	2,92	34,00	22,50	23,42	29,12
	RŠ 33/kos	3,07	38,00	22,70	23,83	30,19
Okrogla odtočna cev + objemka (0,5 kos/m ¹)	Φ80/m ¹	2,78	45,15	18,92	21,50	37,48
	Φ100/m ¹	2,92	47,61	19,82	24,58	40,70
	Φ120/m ¹	3,19	57,46	22,86	27,98	52,36
Okroglo odtočno koleno, cevni izogib, priključek, reducirka, lovilec kondenzne vode ali LTŽ rozeta	Φ80/kos	1,38	14,70	10,40	10,51	18,66
	Φ100/kos	1,45	21,69	11,16	11,16	20,72
	Φ120/kos	1,52	27,96	12,56	12,98	24,09
Viseči štirioglati žleb + kljuka (1 kos/m ¹)	RŠ 25/m ¹	3,19	61,36	41,73	46,86	36,42
	RŠ 28/m ¹	3,35	80,04	46,27	51,41	41,58
	RŠ 33/m ¹	3,52	76,33	49,13	55,25	43,98
Štirioglati žlební kotliček, stranski izliv, izogib, kaskada, dilatacija ali kotni žleb	RŠ 25/kos	3,19	56,41	49,00	57,79	41,02
	RŠ 28/kos	3,51	58,63	50,00	59,50	48,37
	RŠ 33/kos	3,69	60,43	51,00	61,89	45,48
Štirioglasta odtočna cev + objemka (0,5 kos/m ¹)	60x70/m ¹	3,19	44,60	24,92	59,77	48,98
	75x80/m ¹	3,35	57,96	26,82	66,06	52,28
	90x100/m ¹	3,51	66,11	29,86	72,06	60,89
Štirioglasto odtočno koleno, cevni izogib, priključek, reducirka, lovilec kondenzne vode ali LTŽ rozeta	Φ80/kos	1,38	23,82	21,31	77,11	23,29
	Φ100/kos	1,45	27,75	22,03	77,49	27,73
	Φ120/kos	1,52	32,92	24,10	80,63	33,11
Pločevinasta ravna streha na leseno podlago: 1. ravna pravokotna od 3° do 7°, 2. pravokotna vertikalna od 83° do 97°, 3. ločna pravokotna od 3° do 90°	m ²	8,97	153,53	44,61	56,87	82,80
	m ²	9,60	156,02	47,10	59,35	84,57
	m ²	12,90	203,24	94,32	106,57	126,76
Obroba napušča (venca), nadzidav (atike), in ograj + podložna pločevina, na leseno podlago	RŠ 40+20/m ¹	8,49	82,09	33,34	35,23	48,78
	RŠ 66+28/m ¹	10,77	114,84	41,77	39,33	67,21
	RŠ 100+33/m ¹	12,68	157,37	49,22	53,71	110,52
Kapna obroba napušča strešine + podložna pločevina, na leseno podlago	RŠ 50+20/m ¹	6,80	83,40	26,69	29,57	53,94
	RŠ 66+25/m ¹	7,94	105,33	30,85	34,52	55,06
	RŠ 100+28/m ¹	9,63	142,54	37,51	42,76	71,65
Čelna (vetrna) obroba, obroba čopa, enodelna ali dvodelna z skupno RŠ (razvita širina)	RŠ 25/m ¹	3,46	38,00	17,89	18,20	24,35
	RŠ 33/m ¹	3,95	47,67	20,69	21,17	29,05
	RŠ 40/m ¹	4,11	56,47	23,47	24,62	33,83
	RŠ 50/m ¹	4,43	68,54	26,95	28,73	40,23
Obrobe po naročilu za vsak cm RŠ	1 cm/m ¹	0,14	1,36	0,54	0,57	0,86
Zidna obroba stranska ali čelna + zaključna pločevina	RŠ 33+10/m ¹	4,04	57,92	22,39	23,69	33,58
	RŠ 40+12/m ¹	4,62	69,00	25,44	27,61	39,56
	RŠ 50+14/m ¹	5,00	82,28	28,46	31,32	46,05
	RŠ 66+16/m ¹	5,97	103,69	34,80	38,41	57,28
Globel (žlota), poglobljena, pravokotne oblike, korito (kanal) brez kljuk	RŠ 40/m ¹	3,85	54,23	21,81	22,38	32,24
	RŠ 50/m ¹	4,82	64,05	26,07	24,24	35,75
	RŠ 66/m ¹	5,30	83,50	31,77	30,95	48,14
	RŠ 100/m ¹	5,77	120,62	39,05	41,00	64,02
Dimniška obroba in obroba strešnih prebojev pravokotne oblike (prezračevalni kanali, svetlobne kupole)	RŠ 40/m ¹	6,74	65,45	31,93	33,60	49,95
	RŠ 50/m ¹	7,22	77,14	35,24	37,33	55,91
	RŠ 66/m ¹	8,20	96,59	41,29	44,04	66,41
Zaključna obroba (podometna in okrasna letev)	RŠ 8/m ¹	2,40	17,20	10,41	10,83	13,64
	RŠ 16/m ¹	2,92	27,44	13,50	14,37	18,49
	RŠ 20/m ¹	3,46	35,34	16,08	17,17	25,81
	RŠ 25/m ¹	4,62	40,24	19,00	20,35	26,76
Obroba požarnih in zatrepnih zidov, enodelna ali večdelna	RŠ 66/m ¹	7,70	94,72	39,42	42,17	57,36
	RŠ 80/m ¹	8,67	112,21	45,79	48,51	66,92
	RŠ 100/m ¹	9,15	133,71	49,85	54,09	77,11
	RŠ 125/m ¹	9,87	161,06	55,58	61,54	90,31

Nadokenska obroba, okenska polica in obroba zidka	do RŠ 20/m ¹	5,10	39,45	22,44	23,52	29,81
	do RŠ 25/m ¹	5,58	46,23	25,34	26,33	33,69
	do RŠ 33/m ¹	5,97	55,58	28,12	29,31	38,04
	do RŠ 40/m ¹	6,55	62,45	32,26	32,85	42,96
	do RŠ 50/m ¹	6,93	76,02	34,12	36,21	48,04
Obroba zračnika pravokotne oblike + kapa	150x150/kos	13,98	201,03	119,24	122,22	134,14
	200x200/kos	14,49	228,93	125,58	125,96	152,13
Obroba zračnika, odduška, okroglega dimnika, tuljave, štenderja z opornico in drugih okroglih prebojev strehe + kapa	do Φ120/kos	13,56	141,22	89,00	95,20	105,18
	Φ150/kos	15,41	168,30	102,82	110,59	138,02
	Φ180/kos	16,18	195,36	107,72	118,96	147,08
	Φ250/kos	16,65	217,55	113,69	126,84	156,53
	Φ280/kos	17,41	231,96	119,35	130,58	169,67
Snegolov tipski, ograjica, točkovni	dvocevni/m ¹	5,38	89,11	66,98	48,06	
	linijski/m ¹	4,92	83,98	65,89	45,50	
	točkovni/kos	0,23	2,89	2,06	2,34	
LTŽ cev (2m/kos) z objemko	Φ100/kos	16,65	160,08			
	Φ125/kos	17,72	189,00			
	Φ150/kos	20,04	258,55			
Strešno okno tipsko	1 kos	69,38	185,03			
Strešno okno tipsko z BDX obrobo	1 kos	74,00	220,33			
Pločevinasta streha ožjih pokravnih trakov, naklon strešine od 7° do 40°	RŠ 50/m ²	5,54	138,25	49,52	54,95	74,17
	RŠ 66/m ²	6,23	144,85	54,48	59,12	79,90
Pločevinasta streha ožjih pokravnih trakov, naklon strešine od 41° do 82°	RŠ 50/m ²	6,47	143,55	55,73	60,42	79,77
	RŠ 66/m ²	7,08	150,35	60,64	64,96	85,51
Pločevinasta streha ožjih pokravnih trakov, naklon strešine od 83° do 90°	RŠ 50/m ²	5,54	137,50	49,08	54,42	73,77
	RŠ 66/m ²	5,85	142,41	51,82	56,95	77,50

Prebojev na pločevinasti strehi manjših od 3m² ne odštevamo. Pri večjih odprtinah odštejemo le razliko, oz. odštejemo vse, če je čas za obdelavo robov večji. Dodatek za poševno porezovanje in izdelavo poševnega zgiba globeli, grebenov in slemena (za 1m¹ poševnega zgiba je enako 1m² ploč. strehe).

KROVSKA DELA

Samo delo

Opis dela, izdelka	Merska enota	Demontaža, odkrivanje, čiščenje		Montaža, pokrivanje, polaganje	
		Do 40° naklona	Nad 40° naklona	Do 40° naklona	Do 40° naklona
Opaž strehe s kosmatimi deskami 24 mm, ročno pritrjevanje	m ²	2,58	3,44	10,72	14,15
Opaž vencev in globeli (žlote) z deskami 24 mm	m ²	3,97	5,29	16,67	22,16
Opaž napušča z oblanimi deskami na utor	m ²	4,83	6,47	20,24	26,91
Polaganje OSB-plošč debeline 18 mm, vijačeno	m ²	1,58	2,12	6,55	8,73
Pritrditev čelne deske debeline 24 mm	m ¹	0,60	0,80	2,38	3,17
Polaganje kontra letev (50x80 mm) po strešini in slemenu	m ²	1,12	1,52	4,56	6,09
Letvanje za korce in maloformatne kritine, razmak do 40 cm	m ²	1,26	1,65	5,15	6,87
Letvanje za zareznik opečni, betonski, razmak 32 cm	m ²	1,32	1,78	5,55	7,41
Letvanje za dvojno pokrivanje z bobrovcem, razmak do 15 cm	m ²	1,98	2,64	6,66	11,10
Letvanje za pokrivanje z valovitkami, razmak 90 cm	m ²	1,00	1,26	3,96	5,29
Kapna prezračevalna mrežica, glavnik, resice	m ¹	0,66	0,86	2,71	3,64
Grebenko slemenski prezračevalni element s ščetko	m ¹	1,32	1,52	4,10	4,69
Grebenko slemenski prezračevalni trak	m ¹	1,12	1,26	3,30	3,90
Strešna lepenka, folija, varilni trak (sekundarna kritina)	m ²	0,72	1,00	2,78	3,70
Bobrovec, dojno pokrivanje	m ²	3,30	5,03	10,92	15,27
Greben, sleme	m ¹	2,32	2,98	6,95	8,93
Korec na pritrdila ali poliuretansko peno	m ²	5,88	8,27	17,86	25,00
Greben, sleme	m ¹	2,64	3,30	7,94	9,92
Zareznik opečni, betonski	m ²	1,78	2,70	5,95	8,33
Greben, sleme	m ¹	2,32	2,98	6,95	8,93
Vlaknocementna ravna plošča, (eternit)	m ²	4,49	6,55	14,88	19,78
Greben, sleme	m ¹	2,64	3,30	7,94	9,92
Valovitka vlaknocementna 125	m ²	1,98	2,90	6,55	8,73
Greben, sleme	m ¹	1,98	2,58	5,95	7,73
Betonska kritina mali format, karo	m ²	2,38	2,98	7,93	8,93
Greben, sleme	m ¹	2,44	2,98	7,93	9,92
Bitumenska ravna skodla	m ²	2,12	2,64	6,95	7,93
Greben, sleme	m ¹	1,98	2,58	5,95	7,73

Bitumenska valovitka, 10-valne	m ²	1,58	1,78	4,96	5,95
Greben, sleme	m ¹	1,98	2,58	5,95	7,73
Maloformatna kovinska kritina	m ²	1,84	2,58	6,15	7,73
Greben, sleme	m ¹	2,04	2,70	6,87	9,06
Velikoformatna kovinska kritina	m ²	1,18	1,65	3,96	4,96
Greben, sleme	m ¹	1,84	2,58	5,95	7,73
Velikoformatna »sendvič« kritina, panel	m ²	2,98		11,90	
Premaz proti glivam, lišajem in plesni	m ²			3,17	4,30
Bitumenski hladni premaz, lbitol	m ²				2,58
Parna zapora ali hidroizolacija varjena na stik	m ²	1,32		4,10	
Toplotna izolacija 1. sloj	m ²	1,00		3,11	
Toplotna izolacija 2. sloj	m ²	0,86		2,64	
Zaščita toplotne izolacije	m ²	0,72		2,24	
Hidroizolacija varjena na stik	m ²	1,32		4,10	
Hidroizolacija varjena na polno	m ²	1,72		5,15	
Hidroizolacija varjena na polno, vertikalno	m ²	2,32		6,95	
Zaščita hidroizolacije, nasutje od 16 do 32 mm	m ²	2,20		7,05	
Dvojni odtok za ravno streho, oddušek s kapico	kos	2,44		7,41	
Ravna streha, skupaj	m ²	9,32		28,30	
PVC strešna folija, pritrdjevanje in varjenje na stik	m ²	2,05		6,21	
PVC parna zap., 2x topl. izolacija, folija s pritrdjevanjem, skupaj	m ²	5,22		15,87	
OBRAČUN: Po m ² pokrite strešine. Prebojev na strehi manjših od 3m ² ne odštevamo. Pri večjih odprtinah odštejemo le razliko. Dodatek za porezovanje globeli (žlot) in grebenov (za m ¹ reza dodamo 100% za 1m ² pokrite strehe).					

STRELOVODI

Dobava in montaža

Opis dela, izdelka	Demon- taža deponija	Pocinkani trak valja- nec	Bakrena žica Φ 8 mm	Aluminije- va žica Φ 8 mm	Jeklo nerjavno žica Φ 8 mm
Lovilni vod z veznim in pritrdilnim materialom	2,63	18,83	29,77	20,79	24,39
Odvodni vod z veznim in pritrdilnim materialom	2,63	19,50	31,24	21,59	24,87
Ozemljitveni vod z veznim materialom		20,19			
Demontaža ter ponovna montaža, samo delo		9,98	12,53	9,53	10,52

ODRI

Montaža in demontaža

Opis dela, izdelka	Merska enota	Višina do 2 m	Višina do 15 m	Višina do 20 m	Višina nad 20 m
Oder na dviznih stolicah	m ²	4,40			
Premični oder do 2 m ² tlorisa	m ²	5,87			
Lovilni oder	m ¹		8,07	9,98	12,25
Lahki fasadni oder	m ²		8,87		
Fasadni oder, jeklene cevi	m ²		9,54	10,85	13,06
Fasadni oder na stolpih in zvonikih	m ²			13,14	17,03

POSEBNI PRIMERI

Opis dela, izdelka	Merska enota	Eternit	Valovitka
Odstranjevanje azbestno cementne kritine, priprava za transport (brez takse odlagališča)	m ²	5,87	3,22
Pregled strehe in manjša vzdrževalna dela	do 150 m ²		175,00-290,00
(v ceno je zajet pregled strehe , manjša vzdrževalna dela , drobni pritrdilni in tesnilni material, krajši prevoz do objekta, varovanje in pisno poročilo stranki o stanju strehe, dvizna košara ni zajeta in se obračuna posebej)	151 do 300 m ²		295,00-470,00
	nad 300 m ²		nad 470,00
Čiščenje strehe	m ²		7,00

Režijske ure NK=22,40 EUR , PK=31,80 EUR, KV=36,50 EUR, MOJSTER= 43,60 EUR

Ljubljana, 01. 01. 2025

Predstavljeni primer informativnega cenika je pripravljen kot primer izračuna po normativih za krovsko in kleparska dela, izdanih pri OZS v »Kleparsko-krovskem priročniku, Normativi in pravila« (izdano 2017), glede na cene vhodnih materialov, opreme, energije, dela in vseh drugih parametrov, ki bi lahko vplivali na spremembo teh cen, povzetih na dan 1. 1. 2025. Cene v predstavljenem primeru cenika ne zajemajo DDV. Za določitev cenikov oz. posameznih cen po tem datumu je nujno upoštevati morebitne spremembe v cenah vhodnih materialov, opreme, energije, dela in vseh drugih parametrov, ki bi lahko vplivali na spremembo teh cen. Pri določanju cen za naročilo del oziroma sklenitev pogodbe/dogovora je potrebno v vsakem posameznem primeru pripraviti oz. pridobiti konkretno pisno ponudbo vseh posameznih izvajalcev del glede na popis predvidenih del in dejanske cene vhodnih materialov in drugih stroškov, ki jih posamezni izvajalec ima pri izvedbi del.

Cenik je informativne narave. Za izračun konkretnih cen mora vsak izvajalec upoštevati lastne stroške poslovanja in na podlagi le-teh in upoštevajoč priporočene normative določiti lastne cene opravljanja posameznih storitev, ki so zajete v predstavljenemu informativnem primeru cenika kleparskih in krovskih del.